


QUANTITATIVOS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE (un.)	COMP. (mm)	COM. TOTAL (mm)	TIPO
PERFIL W 200 x 15	18	3000	54000	AÇO GALVANIZADO
PERFIL U 100 x 50 x 17 x 3 mm	6	45860	275160	AÇO GALVANIZADO
CANTONEIRA 3/8" x 4"	36	180	6480	AÇO GALVANIZADO
CANTONEIRA 3/8" x 4"	18	500	9000	AÇO GALVANIZADO
BARRA DE AÇO LAMINADO 5/8"	18	880	15840	AÇO GALVANIZADO
B. DE AÇO RETANGULAR 1/4" x 4"	108	100	10800	AÇO GALVANIZADO
CHAPA DE AÇO ASTM 6,35 mm	36	1530	55080	AÇO GALVANIZADO
CHAPA DE AÇO ASTM 6,35 mm	36	590	21240	AÇO GALVANIZADO
TUBO. DE AÇO CIRCULAR 1"	8	45900	367200	AÇO GALVANIZADO
TUBO. DE AÇO CIRCULAR 3"	1	45900	45900	AÇO GALVANIZADO
CHAPA PISO XADREZ 3 mm	38,25	1200	45900	AÇO GALVANIZADO
PARABOLT 1/2" x 4.1/2"	72			AÇO GALVANIZADO
PARABOLT 5/8" x 4.1/4"	72			AÇO GALVANIZADO
PARAFUSO 5/16" x 1"	216			AÇO GALVANIZADO
PARAFUSO 3/8" x 2"	144			AÇO GALVANIZADO
PORCA 5/16"	216			AÇO GALVANIZADO
PORCA 3/8"	144			AÇO GALVANIZADO
PORCA 1/2"	72			AÇO GALVANIZADO
PORCA 5/8"	72			AÇO GALVANIZADO
ARRUELA 5/16"	432			AÇO GALVANIZADO
ARRUELA 3/8"	432			AÇO GALVANIZADO
ARRUELA 5/8"	144			AÇO GALVANIZADO
REBITE 3/16"	468			AÇO GALVANIZADO

00	EMIÇÃO INICIAL	01/10/2020
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS RODOVIA IVO SILVEIRA, 1635 - SANTA TEREZINHA, GASPAR - SC		
OBRA:	PASSARELA EM ESTRUTURA METÁLICA RUA ITAJAÍ, BAIRRO CENTRO, GASPAR - SC	PROJETO: ESTRUTURA METÁLICA
REFERÊNCIA:	Planta Baixa	ESCALA: INDICADA
RESPONSÁVEL:	PROJETISTA:	PRANCHA:
ROBSON F. DE PAULA ENGENHEIRO CIVIL CREA SC 168058 - 3	VANDERLEI SCHMITZ ENGENHEIRO CIVIL CREA SC 147494 - 1	EST 01