

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇOS

Proponente	Prefeitura Municipal de Gaspar	Gaspar/SC
Objeto		
CERCAMENTO DE ÁREAS VERDES - LOTEAMENTO MARGEM ESQUERDA		

CÓDIGO				UND	DATA BASE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
1	SINAPI	101193 - C	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 3,0 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M			R\$ 44,20
	SINAPI-I	346	ARAME DE AÇO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M	KG	0,1800000	R\$ 24,97	R\$ 4,49
	SINAPI-I	4107	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADARA *10 X 10* CM, H= *2,30* M	UND	0,3333330	R\$ 40,96	R\$ 13,65
	SINAPI-I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,0287000	R\$ 21,08	R\$ 0,60
	SINAPI-C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5280000	R\$ 23,98	R\$ 12,66
	SINAPI-C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5280000	R\$ 18,75	R\$ 9,90
	SINAPI-C	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0090000	R\$ 322,73	R\$ 2,90