



SEÇÃO LONGITUDINAL - KM 0+000 À 0+420
ESC. HORIZ 1/1000 ; ESC. VERTICAL 1/100



SEÇÃO LONGITUDINAL - KM 0+420 À 0+863
ESC. HORIZ 1/1000 ; ESC. VERTICAL 1/100

QUANTITATIVOS - PAVIMENTAÇÃO		
RUA CLARA SCHMITZ		
TRECHO 01		
EXTENSÃO TRECHO 01	m	486,00
ÁREA TRECHO 01	m²	3283,45
ÁREA DE EMOCAMENTOS TRECHO 01	m²	150,06
PINTURA DE LIGAÇÃO	m²	6867,02
CBUQ	m³	262,68
TRECHO 02		
EXTENSÃO TRECHO 02	m	377,00
ÁREA TRECHO 02	m²	2505,95
ÁREA DE EMOCAMENTOS TRECHO 02	m²	224,51
REMOÇÃO DE LAJOTAS	m²	2730,46
ESCAVAÇÃO	m³	1829,41
IMPRIMAÇÃO	m²	2730,46
PINTURA DE LIGAÇÃO	m²	2730,46
BASE - BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO	m³	546,09
SUB-BASE - RACHÃO	m³	546,09
REFORÇO DO SUBLEITO - MACADAME	m³	1228,71
GERAL		
MEIO-FIO 100x15x13x30 (comp. X base inf. X base sup. X altura)	m	793,03
REBAIXO DE MEIO FIO	m	330,55
RECOMPOSIÇÃO DE CALÇADAS DE CONCRETO ARMADO e=8cm	m²	392,70
BOCAS DE LOBO À ELEVAR E SUBSTITUIR A TAMPA POR FERRO FUNDIDO	und	97,00
POÇOS DE VISITA À ELEVAR E SUBSTITUIR A TAMPA POR FERRO FUNDIDO	und	18,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

RUA CEL. ARISTILIANO RAMOS, 435 - CENTRO - GASPAR - CEP 89110-000

OBRA:

ENDEREÇO:

REFERENCIA:

ARQUIVO

PAVIMENTAÇÃO

RUA CLARA SCHMITZ - BELA VISTA

PERFIL LONGITUDINAL

DESENHO **RODRIGO**

Rodrigo Fagundes de Almeida

CREA-SC 147572-3

PROJETO:

ESCALA:

PRANCHA:

PAVIMENTAÇÃO

INDICADA

04/04

DATA:

11/02/2022