





NOTAS GERAIS

DIMENSÕES EM METRO.

QUANTITATIVO - Trecho B - Perfil 02

ITEM	DESCRIÇÃO MATERIAL	Unid.	Quant.	Observação
01	Tubo de concreto PA-2 - Ø 80 cm	m	51,0	
02	Tubo de concreto PA-1 - Ø 60 cm	m	124,0	
03	Tubo de concreto PS-2 - Ø 40 cm	m	98,0	
04	Tubo de concreto PS-2 - Ø 30 cm	m	129,0	
05	Poço de Visita Ø 60 cm	unid.	2	
06	Poço de Visita Ø 40 cm	unid.	1	
07	Caixa de ligação Ø 80 cm	unid.	2	
08	Caixa de ligação Ø 60 cm	unid.	1	
09	Caixa de ligação Ø 40 cm	unid.	2	
10	Boca de lobo com grelha - BLG	unid.	6	Grelha de PPR
11	Boca de lobo com tampa - BLT	unid.	10	Tampa de conc. arm.



00	EMISSION INICIAL	22/01/2018	Gerado
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E TERRITORIAL
RUA CEL. ARISTILIANO RAMOS, 435 - CENTRO - GASPAR - CEP 89110-000

PROGRAMA:	PRO-TRANSPORTE	PROGRAMA:	DRENAGEM
REFERENCIAL:	RUA ITALI - BAIRRO SETE DE SETEMBRO - CASPAR SC	ESCALA:	Indicada
		PRONOME:	

REDE DE DRENAGEM - IRECHO B
Planta baixa, Perfil e Detalhes

DR-02/11