


MODELO PADRÃO
Faixa de travessia de Pedestre "Tipo Zebra"
acompanhada de "Linhas de Retenção"
Área = 27,3600 m²




Seta "Vire à Esquerda"
Área = 1,3763 m²


Seta "Vire à Direita"
Área = 1,3763 m²

Seta "Siga em Frente ou Vire à Esquerda"
Área = 1,8750 m²


Seta "Siga em Frente"
Área = 1,0875 m²




Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa
Área = 2,1383 m²



Seta "Siga em Frente" para ciclovia
Área = 0,2100 m²



Símbolo "Bicicleta" para ciclovia
Área = 0,2617 m²




Símbolo "Dê a preferência" para ciclovia
Área = 0,3163 m²

FAIXA CONTÍNUA DE BORDO DA CICLOFAIXA (E=0,20 ; E=0,10)	
FAIXA DE DIVISÃO DE FLUXO CONTÍNUA DUPLA (E=0,10) AMARELA COM TACHÕES REFLETIVOS BIDIRECIONAIS (Esp. 6,0m)	
FAIXA CONTÍNUA DE BORDO (E=0,10)	
FAIXA SEGMENTADA DE BORDO DE PISTA (ESTACIONAMENTO E BAIAS DE ÔNIBUS) (E=0,10)	
FAIXA SEGMENTADA DE DIVISÃO DE FLUXO PARA CICLOFAIXA (E=0,10)	
FAIXA CENTRAL DE CONVERSÃO FAIXA SEGMENTADA DE CONDUÇÃO (E=0,10) AMARELA COM TACHAS AMARELAS REFLETIVAS BIDIRECIONAIS AMARELAS (Esp. 12,0m)	
DIVISÃO CICLOFAIXA SEGREGADOR EM RESINA POLIÉSTER 46x16x10 (CxLxH) COM REFLETIVO (Esp. 1,50m)	
DETALHE: TACHA TACHÃO SEGREGADOR	


PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO				
MOD. PLACAS	CÓDIGO	PINTURAS	DIMEN.	QUANT.
	R-1	FUNDO VERMELHO LETRAS E ORLA BRANCA	L = 0,25m	19
	R-4a	FUNDO BRANCO LETRAS E SIMBOLO PRETO ORLA VERMELHA	Ø = 0,50 m	03
	R-19	FUNDO BRANCO LETRAS E SIMBOLO PRETO ORLA VERMELHA	Ø = 0,60 m	10
	R-19	FUNDO BRANCO LETRAS E SIMBOLO PRETO ORLA VERMELHA	Ø = 0,60 m	06
	R-24 b	FUNDO BRANCO LETRAS E SIMBOLO PRETO ORLA VERMELHA	Ø = 0,50 m	22
	R-2	FUNDO BRANCO E ORLA VERMELHA	L= 0,75 m	01
	R-19	FUNDO BRANCO LETRAS E SIMBOLO PRETO ORLA VERMELHA	Ø = 0,60 m	01
	R-4b	FUNDO BRANCO LETRAS E SIMBOLO PRETO ORLA VERMELHA	Ø = 0,50 m	01
	R-7	FUNDO BRANCO LETRAS E SIMBOLO PRETO ORLA VERMELHA	Ø = 0,60 m	17
	R-34	FUNDO BRANCO LETRAS E SIMBOLO PRETO ORLA VERMELHA	Ø = 0,60 m	07
	R-24 b	FUNDO BRANCO LETRAS E SIMBOLO PRETO ORLA VERMELHA	Ø = 0,60 m	01

PLACAS INDICATIVAS		
PLACAS	DIMENSÕES	QUANT.
	1.80 X 0.50m	01
	1.80 X 0.50m	01
	2.40 x 1.20m	01
	3.00 x 1.5m	01
	3.00 x 1.5m	01
	3.00 x 1.5m	01
	1 - 7 0,50 x 0,75 m	10
	0,50 x 0,75 m	01
	Placa nominativa de Rua 0,60 x 0,30 m	03

PLACAS DE ADVERTÊNCIA				
MOD. PLACAS	CÓDIGO	PINTURAS	DIMEN.	QUANT.
	A-32 b	FUNDO AMARELO ORLA PRETA SIMBOLO PRETO	L= 0,60 m	22
	DELINEADOR	FAIXAS INTERCALADAS 45°, AMARELAS E PRETAS	0,30 x 0,50 m	22
	Comple-mentar	FUNDO E ORLA AMARELAS, LETRAS E SIMBOLO PRETO.	0,80 x 1,00 m	11



CORTE FRONTAL
Detalhe sinalização vertical



CORTE LATERAL
Detalhe sinalização vertical

REPRESENTANTE LEGAL:	AUTOR DO PROJETO:
	ALEXANDRE GEVAERD ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 12339-9
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR SECRETARIA DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL PRINCIPAIS DETALHES VARIAS P-450, CENTRO - GASPAR - CEP 89110-000	ORÇAMENTO: R\$ 100.000,00
REURBANIZAÇÃO RUA ITAJAÍ DETALHES SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	SINALIZAÇÃO SIN-06
PROJETO: 02/2018	DATA: 20/02/2018