


PLANTA BAIXA  
Escala 1:500



PLANTA BAIXA  
Escala 1:500

QUANTITATIVOS

RUA FREI SOLANO

BAIRRO GASPARINHO

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (CBUQ) - Estaca 0+137+2.029

DESCRIÇÃO	LARGURA (m)	EXTENSÃO (m)	ÁREA (m²)	TIPO
PISTA DE ROLAMENTO	variável 8,0 a 9,0	2742,03	23498,29	CBUQ
EMBOCAMENTO	VARIÁVEL	VARIÁVEL	1234,94	CBUQ
BAIAS DE ÔNIBUS	3,00 - variável	90,00m	467,90	CBUQ
MEIO FIO (LxHxBxT)	0,1x0,12x0,3	5572,50	---	CONCRETO
DEMOLIÇÃO PARALELEPIPEDO	variável -8,0	1602,03	5572,50	

MATERIAL DO PASSEIO:

DESCRIÇÃO	LARGURA (m)	EXTENSÃO (m)	ÁREA (m²)	TIPO
PASSEIO E RAMPAS	variável-2,50	----	4512,27	Concreto desempenado
PISO PODOTÁTIL ALERTA DIRECIONAL	0,30-0,40	variável	387,55	Ladrilho hidráulico vermelho
PISO PODOTÁTIL ALERTA DIRECIONAL	0,30-0,40	variável	75,20	Paver tátil vermelho
PAVER A RECOMPOR	variável	variável	400,73	Paver 20X10cm

MATERIAL DA PISTA DE ROLAMENTO:

DESCRIÇÃO	ÁREA (M²)	VOL. (M³)	PESO (T)	OBS
CBUQ - Concor. Usinado a Quente	25201,13	2463,86		Peso espec. = 2.550 kg/m³
Base de Brita Graduada - e=15cm	25056,36	3758,45		
Reforço base c/ rachão - e=20m	25056,36	5011,27		

REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE CÉRCA

Remoção de cerca existente - (m)	973,55			
Recomposição de cerca - (m)	978,40			

Oba.: Observar os dados técnicos constantes no memorial descritivo e projetos complementares.

LEGENDA:

--- LIMITE CONFRONTANTES

--- MEIO FIO PROJETADO

--- MEIO FIO EXISTENTE

--- CÉRCA EXISTENTE

--- CÉRCA RECOMPOSTA

--- MURO EXISTENTE

--- BORDO PISTA EXISTENTE

DEMOLIÇÃO DE LAJOTAS

DEMOLIÇÃO DE PARALELEPIPEDO

REMOÇÃO DE PAV. C/ REAPROV.

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO

DEMOLIÇÃO PAV. CBUQ

LIMPEZA CAMADA VEGETAL/REFORÇO

DEMOLIÇÃO CERÂMICA

TAMPA CELESC/TELESC A ALTUAR

POSTE DE CELESC EXISTENTE

PAVIMENTO LAJOTAS EXISTENTE

PAVIMENTO PARALELEPIPEDO EXISTENTE

PAVIMENTO EM MACADAME

PAVIMENTO CALÇADAS EXISTENTE

Passeio em paver existente - manter

EDIFICAÇÃO EXISTENTE

ESTACAS -20M

VALA

TALUDES EXISTENTE

PONTO ÔNIBUS

ÁRVORE/ARBUSTO A RETIRAR

00

REVISÃO

EMISSÃO INICIAL

DESCRIÇÃO

30/11/2018

DATA

MARIANA

RESPONSÁVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL

RUA CEL. ARISTILAND RAMOS, 435 - CENTRO - GASPAR - CEP 89110-000

OBRA

PROGRAMA

RUA FREI SOLANO - BAIRRO GASPARINHO - GASPAR - SC

REFERENCIA:

ÁREAS DEMOLIÇÕES

PLANTA BAIXA

PROJETO

ESCALA:

PRANCHAS:

PAV.06/08

ARQUIVO

DESENHO

DATA:

V:\Planejamento\estruturas\Rua Frei Solano

MARIANA

30/11/2018