

PLANTA BAIXA
Escala 1:250



PLANTA BAIXA
Escala 1:250

QUANTITATIVOS

RUA FREI SOLANO

BAIRRO GASPARINHO

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (CBUQ) - Estaca 0~137+2.029

GEOMETRIA:

DESCRIÇÃO	LARGURA (m)	EXTENSÃO (m)	ÁREA (m²)	TIPO
PISTA DE ROLAMENTO	variável 8,0 a 9,0	2742,03	23498,29	CBUQ
EMBOCAMENTO	VARIÁVEL	VARIÁVEL	1234,94	CBUQ
BAIAS DE ÔNIBUS	3,00 - variável	90,00m	467,90	CBUQ
MEIO FIO (LxHxBxT)	0,1x0,12x0,3	5572,50	--	CONCRETO
DEMOLIÇÃO PARALELEPIPEDO	variável ~8,0	1602,03	5572,50	

MATERIAL DO PASSEIO:

DESCRIÇÃO	LARGURA (m)	EXTENSÃO (m)	ÁREA (m²)	TIPO
PASSEIO E RAMPAS	variável~2,50	----	4512,27	Concreto desempenado
PISO PODOTÁTIL ALERTA/DIRECIONAL	0,30~0,40	variável	387,55	Ladrilho hidráulico vermelho
PISO PODOTÁTIL ALERTA/DIRECIONAL	0,30~0,40	variável	75,20	Paver tátil vermelho
PAVER A RECOMPOR	variável	variável	400,73	Paver 20X10cm

MATERIAL DA PISTA DE ROLAMENTO:

DESCRIÇÃO	ÁREA (M²)	VOL. (M³)	PESO (T)	OBS
CBUQ - Concr. Usinado a Quente	25201,13	2463,86		Peso espec.= 2.550 kg/m³
Base de Brita Graduada - e=15cm	25056,36	3758,45		
Reforço base c/ rachão - e=20m	25056,36	5011,27		

REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE CÊRCA

Remoção de cêrca existente - (m)	973,55
Recomposição de cêrca - (m)	978,40

Obs.: Observar os dados técnicos constantes no memorial descritivo e projetos complementares.

LEGENDA:

- LIMITES CONFRONTANTES
- MEIO FIO TRAPEZOIDAL - 10 x 12 x 30cm
- MEIO FIO EXISTENTE
- CÊRCA EXISTENTE
- CÊRCA RECOMPOSTA
- MURO EXISTENTE
- PAVIMENTO CBUQ EXISTENTE
- PAVIMENTAÇÃO CBUQ esp=10cm
- PAVIMENTAÇÃO CBUQ esp=5cm
- Passeio em paver a recompor
- PASSEIO - Concreto
- Rampas em concreto
- PISO PODOTÁTIL DE ALERTA
- PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL
- GRAMA EM PLACAS
- REVESTIMENTO EM PÓ DE PEDRA
- POSTE DA CELESC EXISTENTE
- PAVIMENTO LAJOTAS EXISTENTE
- PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO EXISTENTE
- PAVIMENTO EM MACADAME
- PAVIMENTO CALÇADAS EXISTENTE
- Passeio em paver existente - manter
- EDIFICAÇÃO EXISTENTE
- ESTACAS ~20M
- VALA
- TALUDES EXISTENTE
- Caixa a altear - CELESC/ TELESC

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSAVEL
00	EMISSÃO INICIAL	30/11/2018	MARIANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL
RUA CEL. ARISTILIANO RAMOS, 435 - CENTRO - GASPAR - CEP 89110-000

OBRA: **Pavimentação Asfáltica - Trecho 1**
PROGRAMA: **FINISA**
RUA FREI SOLANO - BAIRRO GASPARINHO - GASPAR - SC

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO
ESCALA: Indicada

REFERENCIA:
PROJETO GEOMÉTRICO
PLANTA, PERFIL E DETALHES

PRANCHA: GEO.03/10

ARQUIVO: V:\Planejamento\Infra-estrutura\Rua Frei Solano
DESENHO: MARIANA
DATA: 30/11/2018