



ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Gaspar
 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos-SOSU

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Edital:

Nº Folha:

Objeto: TRATAMENTO SUPERFICIAL "ANTI-PÓ"

Item:

01

Unidade:

m²

Serviço: Imprimação sem fornecimento dos materiais betuminosos, para a execução de tratamento superficial "anti-pó" incluso rolo de pneu, caminhão espargidor, caminhão basculante e equipe de espalhamento manual de pó de pedra e pedrisco.

A		EQUIPAMENTOS	Cond. Trab	Quantid.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
					Produtiva	Improd.	Produtiva	Improd.	
1	Ferramentas (5% da Mão-de-Obra)		m	1,00	1,00	0,00	R\$ 3,76	R\$ 3,76	R\$ 3,76
2	Rolo de Pneus.		m	1,00	0,80	0,20	R\$ 118,51	R\$ 49,13	R\$ 104,63
3	Caminhão Espargidor (Burro Preto).		m	1,00	0,60	0,40	R\$ 179,23	R\$ 40,24	R\$ 123,63
								TOTAL (A)	R\$ 232,02
B		MÃO DE OBRA			K ou R	Quantid.	SALÁRIO	CUSTO HORÁRIO	
1	Encarregado Geral de Obras				1,00	1,00	R\$ 32,25	R\$ 32,25	
2	Servente				1,00	3,00	R\$ 14,33	R\$ 42,99	
									R\$ 0,00
									R\$ 0,00
								TOTAL (B)	R\$ 75,24
C	PRODUÇÃO DA EQUIPE			200,00	CUSTO HORÁRIO = (A + B)			R\$ 307,26	
D	Custo Unitário da Equipe				CUSTO HORÁRIO D = (A + B) / (C)			R\$ 1,54	
E		MATERIAIS			UNID	CONSUMO	CUSTO	CUSTO UNITÁRIO	
1	Pó de Pedra com pedrisco s/ frete				m3	0,005	R\$59,66	R\$0,30	
								TOTAL (E)	R\$0,30
F		SERVIÇOS AUXILIARES			UNID	CONSUMO	CUSTO	CUSTO UNITÁRIO	
								TOTAL (F)	R\$0,00
G		TRANSPORTE			DMT - km	Unid.	CONSUMO	CUSTO	CUSTO UNITÁRIO
1	Transp. mat. de jazida rod. pavimentada				15,00	m3.km	0,005	1,220	R\$0,09
								TOTAL (G)	R\$ 0,09
CUSTO DIRETO TOTAL [(D + E + F + G)]								R\$ 1,93	
BONIFICAÇÃO POR DESPESAS INDIRETAS								23,67%	
PREÇO UNITÁRIO								R\$ 2,38	
PREÇO UNITÁRIO ADOTADO								R\$ 2,38	