



PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

Secretaria Municipal de Educação

OBRA: Obra de melhoria no CDI Thereza Beduschi




Local: Rua Johana Brenk Barbieri, 70 - Bairro: Barracão

Data: 15/06/2021

ORÇAMENTO

BDI 26,85

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	R\$ UNITARIO	R\$ UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL
1.		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	DEINFRA 42571	Placa da obra pintada e fixada em estrutura de madeira(1,5x3m).	m²	4,50	213,60	270,95	1.219,28
1.2	IPPUJ C10.08.05.10.020	Aluguel de container para escritório (220x620x250)cm com 1 banheiro.	mês	1,00	539,80	684,74	684,74
1.3	IPPUJ C10.16.05.05.010	Transporte em caçamba de resíduos e entulhos de obra, incluso destinação de resíduos	m³	5,00	39,84	50,54	252,70
Total no item 1.							2.156,72
2.		DEMOLIÇÃO/ REMOÇÃO					
2.1	SINAPI 97632	Demolição e descarte de rodapé cerâmico, de forma manual (Todo rodapé existete na escola).	m²	4,00	2,14	2,71	10,84
2.2	SINAPI 97633	Demolição e descarte de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento (Pastilhas cerâmicas nas paredes da escola).	m²	71,00	18,76	23,80	1.689,80
2.3	DEINFRA 42526	Demolição de contrapiso de concreto.	m²	71,00	21,14	26,82	1.904,22
Total no subitem 2.							3.604,86
3.		REVESTIMENTO					
3.1	SINAPI 87622	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, esp.: 2cm.	m²	71,00	33,15	42,05	2.985,55
3.2	SINAPI 98673	Piso vinilico semi-flexível em placas, padrão liso, espessura 3,2mm, fixado com cola.	m²	71,00	158,18	200,65	14.246,15
3.3	DEINFRA 40139	Rodapé em PVC 7cm com bucha e parafuso - Fornecimento e instalação.	m	44,00	20,14	25,55	1.124,20
Total no item 3.							18.355,90
4.		TRATAMENTO DE TRINCAS/ JUNTA DE DILATAÇÃO					
4.1	IPPUJ C25.41.05.05.007	Andaime metálico tubular com altura de 4m - Completo prancha metálica e escada	mês	1,00	356,98	452,83	452,83
4.2	DEINFRA 42761	Tratamento de trincas em paredes	m	5,00	44,18	56,04	280,20
4.3	DEINFRA 43226	Retirada de estrutura metálica	m²	11,00	27,24	34,55	380,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

Secretaria Municipal de Educação

OBRA: Obra de melhoria no CDI Thereza Beduschi



Local: Rua Johana Brenk Barbieri, 70 - Bairro: Barracão

Data: 15/06/2021

ORÇAMENTO				BDI 26,85			
4.4	DEINFRA 43226	Instalação de estrutura metálica	m ²	11,00	27,24	34,55	380,05
4.5	DEINFRA 43936	Junta de Dilatação 1x1cm - Mastigue Poliuretano - frio	m	27,80	44,53	56,49	1.570,42
Total no item 4.							3.063,55
5.		PINTURA					
5.1	IPPUJ C10.56.05.10.005	Fundo preparador acrílico 2 demãos, rendimento 0,24litros/m ² .	m ²	110,00	17,40	22,07	2.427,70
5.2	SINAPI 95622	Pintura interna com tinta látex acrílica 2 demãos, incluso fornecimento, cor a ser definida pela fiscalização. (Paredes internas das salas e paredes que receberão tratamento de trincas)	m ²	219,54	13,36	16,95	3.721,20
Total no item 5.							6.148,90
6		LIMPEZA FINAL DA OBRA					
6.1	DEINFRA 42846	Limpeza permanente da obra.	m ²	71,00	7,70	9,77	693,67
Total no item 5.							693,67
TOTAL GERAL							34.023,60

VALORES UNITÁRIOS OBTIDOS NA TABELA DO SINAPI (MARÇO/2021) - INCLUSO B.D.I DE 26,85%;
VALORES UNITÁRIOS OBTIDOS NA TABELA DO CCOP (IPPUJ/JOINVILLE)_JANEIRO/2015 - INCLUSO B.D.I DE 26,85% E CORREÇÃO INCC-DI-FGV (1,3543);
VALORES UNITÁRIOS OBTIDOS NA TABELA DO DEINFRA(FLORIANÓPOLIS) JANEIRO/2021 - - INCLUSO B.D.I DE 26,85%
ALGUNS VALORES UNITÁRIOS OBTIDOS EM PESQUISA/CONSULTA NO MERCADO EM MAIO DE 2021.

RICARDO PAULO BERNARDINO DUARTE
Engenheiro Civil/CREA 108.714-9