



- LEGENDA:
- 1 - REGISTRO DE FECHO RÁPIDO
 - 2 - VÁLVULA REGULADORA DE 1" ESTÁGIO DOTADA DE UM MANÔMETRO QUE DEVERÁ REGULAR A PRESSÃO ENTRE 0,35 A 1,00 Kg/cm²
 - 3 - TÊ PUGLADO PARA TESTE DE ESTANQUEIDADE DA CANALIZAÇÃO Ø1/2"
 - 4 - VENEZIANA FIXA PARA VENTILAÇÃO DA CAIXA DE CONTROLE DE G.L.P.
 - 5 - VISOR DE VIDRO DE ESPESSURA MÁXIMA 2mm ANTI-ESTILHACANTE COM A INSCRIÇÃO NO VIDRO "EM CASO DE INCÊNDIO QUEBRE O VIDRO E FECHE O REGISTRO" (em letras amarelas com traços de 0,2cm e Moldura 2 x 3cm)





CAIXA DE CONTROLE

S/ ESC.




DETALHE DO ABRIGO DO CONTROLE DE G.L.P.

S/ ESC.




Piso Acabado



VISTA


- NOTAS:
- DISTÂNCIA MÁXIMA DE INSTALAÇÃO DA VENTILAÇÃO PERMANENTE SUPERIOR EM RELAÇÃO AO TETO = 10cm.
 - DISTÂNCIA MÁXIMA DE INSTALAÇÃO DA VENTILAÇÃO PERMANENTE INFERIOR EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO = 10cm.
 - OBRIGATORIAMENTE DEVEM SER INSTALADAS AS VENT. PERM. SUP. E INF. NAS PAREDES INDICADAS EM PLANTAS BAIXAS.
 - PODER SER FABRICADAS EM MADEIRA, AÇO E ALUMÍNIO.
 - AS ÁREAS TOTAIS DE VENTILAÇÃO PARA AMBIENTES COM FOGÕES INSTALADOS = 200cm².
 - AS VENEZIANAS DEVEM TER UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 8 mm ENTRE AS PLACAS.

CORTE AA



CORTE AA

ESC.: 1/25




ELEVAÇÃO FRONTAL

ESC.: 1/25


- LEGENDA:
- 1 - CILINDRO DE AÇO PARA G.L.P. CAPACIDADE = 45 Kg
 - 2 - VÁLVULA POL.
 - 3 - PIG-TAIL LINGE (COMPRIMENTO MÁXIMO 50 cm) (DIÂMETRO= 6,4MM)
 - 4 - TREDOLET EM AÇO CARBONO
 - 5 - ESTRADO DE MADEIRA TIPO GRADE
 - 6 - LAJE DE COBERTURA EM CONCRETO COM DECLIVIDADE 2% E ESPESSURA 10CM
 - 7 - PAREDES EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS TIPO "CORTA-FOGO" COM RESISTÊNCIA IGUAL A QUATRO HORAS
 - 8 - FUNDO EM CONCRETO ARMADO (10 cm de espessura)
 - 9 - ABRIGO METÁLICO DO CONTROLE DE G.L.P. (VER DETALHE)
 - 10 - ABERTURA PARA VENTILAÇÃO (15 x 10cm) PROTEGIDOS COM TELA "QUEBRA-CHAMAS" COM MALHA DE 0,5 cm
 - 11 - PORTA METÁLICA ABRINDO PARA O LADO DE FORA DA CENTRAL (NO SENTIDO DO FLUXO DE SAÍDA COM VENEZIANA E COM DISTÂNCIA DE 8mm ENTRE PLACAS) DIMENSÕES DE 90 X 160 cm.
 - 12 - PLACA SINALIZADA "CUIDADO CENTRAL DE GAS" EM LETRAS NA COR PRETA SOBRE FUNDO AMARELO EM FORMA LEGÍVEL.
 - 13 - REGISTRO DE FECHO RÁPIDO.

- NOTAS:
- LIGAÇÃO DOS APARELHOS DE UTILIZAÇÃO DEVE SER FEITA POR MEIO DE CONEXÕES RÍGIDAS INTERPONDO-SE UM REGISTRO DO TIPO FECHO RÁPIDO A CADA APARELHO EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO E A REDE, DE MODO A PERMITIR ISOLAR-SE OU RETIRAR-SE OS APARELHOS SEM A INTERRUPÇÃO DO ABASTECIMENTO DE GÁS AOS DEMAIS APARELHOS DA INSTALAÇÃO PREDIAL.




DETALHE DO PONTO DE ALIMENTAÇÃO DOS FOGÕES

S/ ESC.



PLANTA BAIXA DA CENTRAL DE G.L.P.

ESC.: 1/25



PLANTA DE COBERTURA

ESC.: 1/25

ASSINATURAS	
EMERSON ANTUNES SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CPF: 003.585.399-94 emerson.antunes@gaspar.sc.gov.br	RICARDO PAULO BERNARDINO DUARTE ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC: 108.714-9 CPF: 050.145.379-28 ricardo@gaspar.sc.gov.br
INTERVENÇÃO: CONSTRUÇÃO	ART Nº: DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS POR LEI.
REVISÃO	
00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED RUA SÃO PEDRO nº 128 - CENTRO - GASPAR - CEP 89110-082	
OBRA: CRECHE CENTRAL	PROJETO ARQUITETÔNICO
ENDEREÇO: Rua Luiz Franzoi, s/n - Margem Esquerda, Gaspar - SC, 89114-442	ESCALA: INDICADA
CONTEÚDO: DETALHE GÁS	PRANCHAS: ARQ21
Nº DE PRANCHAS: 21	DATA: SET/2021