



QUANTITATIVOS - PAVIMENTAÇÃO			
RUA CLARA SCHMITZ			
TRECHO 01			
EXTENSÃO TRECHO 01	m	486,00	
ÁREA TRECHO 01	m²	3283,45	
ÁREA DE EMBOCAMENTOS TRECHO 01	m²	150,06	
PINTURA DE LIGAÇÃO	m²	6867,02	
CBUQ	m²	262,68	
TRECHO 02			
EXTENSÃO TRECHO 02	m	377,00	
ÁREA TRECHO 02	m²	2505,95	
ÁREA DE EMBOCAMENTOS TRECHO 02	m²	224,51	
REMOÇÃO DE LAJOTAS	m²	2730,46	
ESCAVAÇÃO	m²	1829,41	
IMPRIMAÇÃO	m²	2730,46	
PINTURA DE LIGAÇÃO	m²	2730,46	
BASE - BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO	m²	546,09	
SUB-BASE - RACHÃO	m²	546,09	
REFORÇO DO SUBLEITO - MACADAME	m²	1228,71	
GERAL			
MEIO-FIO 100x15x13x30 (comp. X base inf. X base sup. X altura)	m	793,03	
REBAIXO DE MEIO FIO	m	330,55	
RECOMPOSIÇÃO DE CALÇADAS DE CONCRETO ARMADO e=8cm	m²	392,70	
BOCAS DE LOBO À ELEVAR E SUBSTITUIR A TAMPA POR FERRO FUNDIDO	und	97,00	
POÇOS DE VISITA À ELEVAR E SUBSTITUIR A TAMPA POR FERRO FUNDIDO	und	18,00	

- LEGENDA
- PAVIMENTO EM CBUQ NOVO
- PAVIMENTO EM CBUQ EXISTENTE - FRESAGEM E RECAPEAMENTO
- PAVIMENTO EM LAJOTAS A REMOVER
- PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO
- PV - ELEVAR A TAMPA E SUBSTITUIR POR TAMPA DE FERRO
- BL EXISTENTE - ELEVAR A TAMPA E SUBSTITUIR POR TAMPA DE FERRO
- POSTE EXISTENTE
- MEIO-FIO EXISTENTE
- MEIO-FIO A DEMOLIR
- MEIO-FIO NOVO

- LEGENDA DE MATERIAIS
- SUBLEITO/LEITO EXISTENTE
- REFORÇO DO SUBLEITO - material com CBR > 8%
- SUB BASE - RACHÃO (CBR > 20%)
- BASE - BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO c/ resistência à compressão aos 7 dias entre 2,8 e 4,5 MPa
- REVESTIMENTO EM CBUQ
- PARALELEPÍEDO EXISTENTE

- NOTAS
1. COTAS PREVALECEM SOBRE A ESCALA DO DESENHO;

2. CONFERIR TODAS AS MEDIDAS E NÍVEIS NA OBRA;

3. SEM INTERVENÇÃO NAS CALÇADAS, PORÉM OS REBAIXOS NO MEIO FIO DEVERÃO SER MANTIDOS OU RECUPERADOS, CASO DANIFICADOS PELA OBRA;

4. TRECHO 01:

4.1. REPERFILAGEM - EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO COM CBUQ SOBRE A CAMADA DE PARALELEPÍEDOS EXISTENTE, DE ACORDO COM SEÇÃO TÍPICA DO TRECHO 01;

4.2. NIVELAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DAS TAMPAS DAS BOCAS DE LOBO E POÇOS DE VISITA;

5. TRECHO 02:

5.1. REMOÇÃO DA LAJOTA EXISTENTE;

5.2. ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO;

5.3. EXECUÇÃO DAS CAMADAS DO PAVIMENTO DE ACORDO COM SEÇÃO TÍPICA DO TRECHO 02;

5.4. NIVELAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DAS TAMPAS DAS BOCAS DE LOBO E POÇOS DE VISITA;

6. MANTER ALINHAMENTO ORIGINAL DA VIA;

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
RUA CEL. ARISTILIANO RAMOS, 435 - CENTRO - GASPAR - CEP 89110-000

OBRA: PAVIMENTAÇÃO

ENDERECO: RUA CLARA SCHMITZ - BELA VISTA

REFERENCIA: PLANTA BAIXAS

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO

ESCALA: INDICADA

PRANCHA: 02/04

ARQUIVO

DESENHO: RODRIGO

DATA: 11/02/2022

Rodrigo Fagundes de Almeida

CREA-SC 147572-3